

CENOVÝ ROZPOČET NA ZHOTOVENÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY NA KLÍČ !

		množství	materiál	montáž	celkem
POCHOZÍ PLOCHY	zámková dlažba pochozí na klíč 4 cm výška - povrch standart barva přírodní	1	150	650	800,00 Kč
	v ceně zahrnuto: příprava podkladu vč. zhutnění 10-15 cm, pokládka šterku, srovnání podloží, pokládka dlažby, zastříhání krajů, zhutnění a zapískování				
	zámková dlažba pochozí na klíč 6 cm výška - povrch standart barva přírodní	1	160	750	910,00 Kč
	v ceně zahrnuto: příprava podkladu vč. zhutnění 15-20 cm, pokládka šterku, srovnání podloží, pokládka dlažby, zastříhání krajů, zhutnění a zapískování				
POJEZDOVÉ PLOCHY PRO VOZIDLA DO 3,5 TUN	zámková dlažba jezdová na klíč 6 cm výška - povrch standart barva přírodní	1	160	820	980,00 Kč
	v ceně zahrnuto: příprava podkladu vč. zhutnění 20-25 cm, pokládka šterku, srovnání podloží, pokládka dlažby, zastříhání krajů, zhutnění a zapískování				
	zámková dlažba pochozí na klíč 8 cm výška - povrch standart barva přírodní	1	210	820	1 030,00 Kč
	v ceně zahrnuto: příprava podkladu vč. zhutnění 20-25 cm, pokládka šterku, srovnání podloží, pokládka dlažby, zastříhání krajů, zhutnění a zapískování				
ORÁMOVÁNÍ KRAJŮ	obrubník 5/25/50 přírodní šedý zahradní - pochozí	1	120	180	300,00 Kč
	osazení do betonového lože s boční opěrou včetně dodání obrub a betonu				
	obrubník 8/25/50 přírodní šedý jezdový do 3,5 tun	1	120	230	350,00 Kč
	osazení do betonového lože s boční opěrou včetně dodání obrub a betonu				
	obrubník 15/30/100 přírodní šedý jezdový do 3,5 tun	1	210	290	500,00 Kč
osazení do betonového lože s boční opěrou včetně dodání obrub a betonu					
ORÁMOVÁNÍ KRAJŮ - PALISÁDY	palisáda 40cm výška přírodní šedá	1	300	500	800,00 Kč
	osazení do betonového lože s boční opěrou včetně dodání palisád a betonu				
	palisáda 60cm výška přírodní šedá	1	370	550	920,00 Kč
	osazení do betonového lože s boční opěrou včetně dodání palisád a betonu				
VRN	zemní práce - minibagr, cena dle skutečných hod.		850		
	odvoz zeminy (cena za tunu) - uložení na skládku		350		
	odvoz suti (cena za tunu) - uložení na skládku		550		
	ruční dokopávky, cena dle skutečných hod.		250		
	VRN (doprava, zařízení, stroje a nářadí) - paušál 6% z ceny bez DPH				

Poznámky:

Položky, kde je uvedený pouze odhad se fakturují podle výkazu skutečně odpracovaných hodin.

Položky dohodou budou upřesněny během realizace. Položka za kontejner a odvoz na skládku se liší podle místních podmínek a druhu výkopu.

ceny jsou uvedeny bez DPH, které se účtuje ve výši 20%

NAŠI PARTNEŘI



Platební podmínky:

80% v hotovosti/převodem při dodání materiálu

20% (hotovost/převod) při předání hotového díla

